Tanum kirke

Bevaring for fremtiden med middelalderens metoder

En kirke med historie
Tanum kirke er en av Larviks seks middelalderkirker fra 1100-tallet og et automatisk fredet kulturminne. Den ble opprinnelig bygget med kortreist Larvikitt og kalkmørtel, der kalken trolig ble brent av kalkstein fra Grenland. Disse materialene har stått imot tidens tann i over 800 år.

Hvorfor restaurering?
Det er de siste 150 årene påført sementholdig puss som har ført til skader på kalkmurverket. For å sikre kirken for bruk og opplevelse i nye århundrer, gjenoppretter vi fasadene med kalk og teknikker som ble brukt i middelalderen.

Arbeidet steg for steg

2021: Restaurering startet med istand-setting av skipets nordfasade.

2025: Sørfasaden – forprosjekt med prøvefelt og nedhugging av gammel puss.

2026: Fugereparasjon og kalkpuss på sørveggen og forprosjekt på apsiden som er særlig krevende på grunn av dype sprekker. For å få full oversikt renhugges også innsiden, og det vil settes opp en midlertidig skillevegg bak alteret slik at kirken kan brukes som vanlig.

2027–2028: Koret og apsiden settes i stand.

Mer enn restaurering
Arbeidet gir ny kunnskap om materialbruk og mureteknikker fra middelalderen, og muligheter for mer presis datering gjennom kullbiter i kalken. Restaureringen inngår i et kurs for murere som skal kvalifiseres til arbeid på middelalderkirker. Kurset arrangeres av Larvik kirkelige fellesråd og Fabrica kulturminnetjenester, og er finansiert av Kirkebevaringsfondet.

Hvem gjør jobben?

Larvik kirkelige fellesråd
– forvalter og vedlikeholder kommunens 17 kirker og 2 kapeller.
Fabrica kulturminnetjenester AS
– planlegging, oppfølging og dokumentasjon av restaureringsarbeidene.
Murmester Mannhart AS
– utførende murmesterbedrift.

Alle tiltak som gjøres er omsøkt og godkjent av fra **Riksantikvaren**.

Tanum kirke – et kulturminne for kommende generasjoner.
Med tradisjonelle materialer og håndverk sikrer vi at kirken kan stå i nye århundrer.