



Medlemmene i Melhus kirkelige fellesråd
m/ vararepresentanter

Deres ref.:

Vår ref.:
012.2 Kirkelig fellesråd

Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm

Melhus den:
6. mars 2020

INNKALLING TIL MØTE I MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD

I samsvar med vedtatt møteplan blir det kalt inn til møte i Melhus kirkelige fellesråd **torsdag 12.3.2020 kl. 1700 på Melhus kirkekontor, 2. etasje** (møterom Kirkemøte 2). Forfall meldes snarest til daglig leder. Vararepresentanter behøver ikke stille uten nærmere innkalling.

Vel møtt.

Med hilsen

Helge Bjørn Bæverfjord
Leder

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Innkalte medlemmer:

Jon Roar Bruholt, Helge Bjørn Bæverfjord, Stine Estenstad, Eva Johanne Fuglstad, Grete Gorsetbakk, Kari Almås Grønvik, Bjarte Ljøkjell, Jens Ljøkjell, Merete Sand, Inger Marie Skjærvold.

Kopi vararepresentanter:

Bjørn Blokkum, Marianne Bollandsås, Hans Byfuglien, Torill Lund, Kjell Arne Morland, Eli Marie Bårdsdatter Rolseth, Monica Stenset Sagdahl, Jan Petter Svegård, Gerd Merete Åmot.

Til orientering:

- Prosten
- Rådmannen
- Menighetsrådslederne i fellesrådsområde

Vedlegg:

Sakliste og sakspapir



SAKLISTE

- Sak 009/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Sak 010/20 Meldinger og referatsaker**
- Sak 011/20 Godkjenning av årsmelding og regnskap 2019**
(Sakspresentasjonen blir ettersendt på e-post, og utlevert på papir før møtet)
- Sak 012/20 Nytt monument på navnet minnelund på Melhus kirkegård**
- Sak 013/20 Forslag om justering av festeavgiften - 2. gangs behandling**
- Sak 014/20 Konfirmantundervisningen i fellesrådsområdet**
- Sak 015/20 Eventuelt**
- Sak 016/20 Godkjenning og signering av møtereferatet etter fellesrådsmøte 12.3.2020**



SAKSPRESENTASJON

Sak 010/20 Meldinger og referatsaker				
Møtedato: 12.3.2020	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 19/00291-002 012.2

Oversikt over meldinger og referatsaker

1. Tilsyn med brannvernet i kirkene i fellesrådsområdet
2. Søknaden om ekstrabevilgning ble innvilget
3. Kirkene i Melhus på internett og sosiale media
4. Personalsituasjonen

Tilsyn med brannvernet i kirkene i fellesrådsområdet

Gauldal brann og redning IKS gjennomførte 15. januar d.å. tilsyn med brannvernet i alle kirkene. Rapportene med svarbrev ligger vedlagt.

Det er satt i gang arbeid med rette opp avvikene som ble avdekt i tilsynet, jf. svarbrev fra daglig leder. Tilsynsmyndighetene og brannvernlederne er inkludert i prosessen. Som et ledd i brannvernet var Daglig leder og kirketjenerne/brannvernlederne på brannforebyggende kurs på Scandic Hell Stjørdal den 27. februar. Kurset var i regi av KNIF.

Søknaden om ekstrabevilgning ble innvilget

Arbeidet med utvendig rehabilitering av Melhus kirke viste seg å bli mer omfattende enn først anslått. Konkret gikk dette på mengden av dårlige fuger og fyllmasse, avdekking av råteskader ved fjerning av beslag, demontering og remontering/reparasjon av piper og steinkors, avstivning av stillas, m.m.

Grunnet merarbeidet sendte kirkelig fellesråd en søknad til kommunen om en ekstrabevilgning på kr 2,6 million i 2020. Søknaden ble innvilget. Arbeidet med rehabilitering av den resterende bygningsmassen er planlagt påbegynt etter den siste konfirmasjonsgudstjenesten våren 2020.

Kirkene i Melhus på internett og sosiale media

Informasjon om aktivitetene til Melhus kirkelige fellesråd og menighetsrådene i fellesrådsområdet er på nettsteder og sosiale medier. På Facebook er det opprettet 2 profiler. Disse finnes ved å søke



Sak 010/20 Meldinger og referatsaker

Motedato: 12.3.2020 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 19/00291-002 012.2

etter "Kirkene i Melhus" og "Konfirmant i Melhus". På Instagram er søkeordet "kirkeneimelhus". Adressene til de ulike nettstedene på en nettleser er:

Melhus kirkelige fellesråd: www.kirken.no/melhus
Flå menighet: www.kirken.no/flamenighet
Horg menighet: www.kirken.no/horgmenighet
Hølonda menighet: www.kirken.no/holondamenighet
Melhus menighet: www.kirken.no/melhusmenighet

På nettstedene finnes tidspunkt for gudstjenester, informasjon om konfirmanter og andre trosopplæringstiltak, sakspapirer og møteprotokoller, årsmeldinger, menighetsbladet Helg i bygda, informasjon knyttet til de ulike menighetene, m.m.

Personalsituasjonen

- Diakon Tone Njøs er 60 % sykmeldt t.o.m. 15. mars
- Kirketjener John Buklev har ulønnet permisjon fra stillingen på ubestemt tid

Daglig leders innstilling til vedtak:

På grunnlag av saksframlegg og vurdering kommer følgende innstilling til vedtak:

Melhus kirkelige fellesråd tar meldingene og referatsakene til orientering.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder



Flå kirke
v/kirketjener Silje Kjøsen
Framgardsvegen 11
7234 Ler

Dato: 17.01.2020
Vår ref: 2020/36
Deres ref.: Silje Kjøsen
Saksbeh.: Herbjørg Mjøen Ishol

Tilsyn med brannvernet – Flå kirke.

Gauldal Brann og Redning gjennomførte tilsyn med brannvernet 15.01.2019 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18 og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Tilstede ved tilsynet:

Brannvernleder: Silje Kjøsen

For brannvesenet: Morten Bjørgvik
Herbjørg M. Ishol

Opplysninger om objektet:

Flå kirke ble oppført i 1794. Kirka har vernestatus automatisk listeført (1650-1850) og har i følge kirkebyggdatabasen 150 sitteplasser.

Generelt

Kort beskrivelse av bygning/virksomhet:

Flå kirke er ei langskipet trekirke hvor alle bærende elementer i kirka, inkludert kledning inn- og utvendig, er i tre. Takteking av stein (skifer). Under kirka er det et bærerom som i dag benyttes som lager.

Adkomst til tårnet er via våpenhus/hovedinngang mot vest. Nøkkelplass for brannvesenet er plassert ved inngangen til sakristiet mot parkering og atkomst, øst for kirka.

I følge kirkebyggdatabasen www.kirkesok.no, er det 150 sitteplasser i kirka. Av dokumentasjonen framgår det et sitteplassantall på 190 hvorav 20 på galleri.

I kirka er det installert et kombinert anlegg for varsling av brann og innbrudd levert av Noby, Noby 65 boligalarmanlegg. Anlegget var utkoplet.

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Rapporten etter tilsynet er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det etter behov foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

I henhold til vårt register, ble forrige tilsyn avholdt 19.10.2016.

Avvikene som ble avdekket under dette tilsynet er ikke fulgt opp, utbedret eller lukket.

Dette gjelder:

Avvik 1: Mangler risikoanalyse og handlingsplan.

Avvik 2: Mangler dokumentert brannøvelse.

Avvik 3: Mangler dokumentert egenkontroll.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Anmerkning: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kommentar: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Følgende avvik ble avdekket:

Avvik 1

Dere arbeider ikke systematisk med brannsikkerheten.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging §§ 9 og 12

Postadresse:

Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 Melhus

Besøksadresse:

Melhus: Sørreggen 2B, Melhus
Midtre Gauldal: Møya, Støren
www.gbriks.no

E-post: post@gbriks.no
Telefon: 48 28 15 50

Foretaksnr.:

NO 989 516 191 MVA

Kommentar:

Dokumentasjonen som ble framlagt for brannvesenet er i stor grad utdatert og bærer preg av å ikke være i aktiv bruk. Det mangler vurdering av risiko både når det gjelder sikring av besøkende ved gudstjenester (personsikkerhet) og andre arrangementer og sikring av de kulturhistoriske verdiene som kirkebygget med inventar utgjør. Kirketjeneren har fokus på sikkerhet og gjør enkeltstående tiltak, men arbeidet er ikke satt inn i en større sammenheng. Kirketjeneren har også igangsatt et arbeid for å kartlegge hvilke objekter som skal prioriteres ved en eventuell redningsinnsats.

Oversikt over oppgavefordeling ved gudstjenester henger på oppslagstavla, men sikkerhetsrutiner formidles stort sett muntlig av kirketjener til prest/kirkevert/konsertarrangør ved hvert arrangement. Det er ikke gjennomført brannøvelser siste år.

Brannalarmanlegget er utkoblet og skal ha ute av drift i mer enn 6 måneder uten at det er gjort forsøk på retting eller iverksatt kompensierende tiltak.

Det gjennomføres egenkontrollrunder iht. "Sjekkliste egenkontroll", men kontrollhyppigheten virker å være basert på "lenge siden sist". Siste egenkontroll ble gjennomført i 2018.

Dere må på basis av kartlagt risiko, foreta nødvendig oppgradering og iverksette rutiner for drift og utleie, slik risikoen for brann er akseptabel og minst på nivå med nivået satt i byggeforskrift av 1985. Hvis dere ikke selv har kompetanse til å gjøre slik kartlegging, må dere hente inn nødvendig brannteknisk kompetanse.

På basis av kartlagt risiko, skal dere gjennom et systematisk sikkerhetsarbeid (internkontroll) sørge for at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket overholdes og at mangler fortløpende rettes opp eller forebygges. Nødvendig kontrollhyppighet skal stå i forhold til kartlagt risiko.

Dere må etablere rutiner som sikrer at:

- Bygningsdeler og installasjoner kontrolleres og vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt. Noen tiltak er gjort i form av retting av feil på det elektriske anlegget og bytte halogenpærer til lyskilder med lavere overflatetemperatur, men brannvesenet savner en helhetlig plan for å bedre sikkerheten i kirka. Det ble i løpet av tilsynet pekt på åpenbare svakheter som manglende brannvarsling, rørovner uten beskyttelse, defekte ildsteder osv. Rutinene må også omfatte kontroll og evt. nødvendig vedlikehold av lynvernanlegget.
- Alle som oppholder seg i bygget får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann (rømningsplaner, utleieinstrukser, sikkerhetsinstrukser, arbeidsinstrukser m.m.).
- Alle med ansvar/arbeidsoppgaver gjennom øvelse og opplæring har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å forebygge og eventuelt bekjempe brann.
- Bygget og organisasjonen tilrettelegges slik at evakuering og redning ved brann i bygget skjer på en rask og effektiv måte (branninstrukser, oppgavefordeling, tilstrekkelig rømningstid/tidlig varsel osv.).

KA, Riksantikvaren og DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, utga i 2010 veilederen "Brannsikring av kirkebygg - en temaveiledning for kirkebyggforvaltere og lokale

tilsynsmyndigheter". Sammen med heftet "Brannvern i kirkebygg" utgitt av KS og Norsk Brannvernforening i 2007, kan veilederen gi god hjelp i arbeidet med å kartlegge og vurdere risikoen i kirka.

Alle mål, planer, tiltak og rutiner skal dokumenteres, jf. §§ 10 og 13.

Avvik 2

Dere har ikke tilstrekkelig dokumentasjon som viser hvordan person- og verdisikkerheten i bygget er ivaretatt.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 10

Kommentar:

Dokumentasjonen som ble framlagt er ikke oppdatert og viser i liten grad hvordan passive og aktive brannverntiltak fungerer for å ivareta sikkerheten i bygget. Dokumentasjonen skal gi dere tilstrekkelig kunnskap om alle installasjoner som har betydning for brannsikkerheten i byggverket, og legge til rette for vi kan gjennomføre effektive tilsyn.

Dere må gjøre en vurdering av hvor mange personer det er sikkerhetsmessig forsvarlig å tillate ved arrangementer i kirka. Dersom tallet ikke kan beregnes ut fra dagens retningslinjer, må det gjøres på grunnlag av en brannteknisk analyse som verifiserer at rømningssikkerheten er ivaretatt. Kartleggingen og vurderingen skal dokumenteres, jf. § 13.

Til informasjon har KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, utarbeidet flere veiledninger og ressursmateriale som ligger tilgjengelig på www.ka.no. Her kan dere blant annet finne veileder for utarbeidelse av brannverndokumentasjon og veiledere for brannsikring av kirkebygg.

Avvik 3

Brannalarmanlegget var ikke i drift.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 5

Kommentar:

Dere skal sørge for at det gjennomføres reparasjoner og vedlikehold av bygningsdeler, branntekniske installasjoner og utstyr for å utbedre feil og forhindre teknisk forfall. Brannalarmanlegget var ved tilsynet utkoplet og skal ha vært ute av drift i minst 6 måneder. Avviket skal i følge kirketjener vært varslet, uten at det er gjort tiltak for utbedring og/eller tiltak for å kompensere den økte risikoen.

Utkopling av brannalarmanlegget medfører en betydelig økt risiko for totalskade dersom det skulle oppstå en brann i eller utenfor kirka. I tilfeller hvor sikkerhetsinnretninger midlertidig tas ut av drift på grunn av reparasjon eller feilfunksjon, må det straks iverksettes tiltak for å kompensere den økte risikoen inntil feilen er rettet og normalsituasjonen er gjenopprettet.

Det er ikke installert detektorer i bårerom, i tårn, på kaldtloft eller utvendig. Dette er arealer hvor en brann kan bli stor før den blir oppdaget. Eier må gjøre en vurdering av om dagens anlegget har tilstrekkelig dekningsgrad.

Avvik 4

Postadresse:

Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 Melhus

Besøksadresse:

Melhus: Søredden 2B, Melhus
Midtre Gauldal: Møya, Støren
www.gbriks.no

E-post: post@gbriks.no
Telefon: 48 28 15 50

Foretaksnr.:

NO 989 516 191 MVA

Dere har ikke sørget for å unngå unødig risiko for brann.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 11

Kommentar:

Det står to etasjeovner i kirka som per i dag er intakte og mulig å bruke, selv om røykrør er avsluttet inne på kaldtloft. For de som besøker kirka, kan det se ut som ovnene er intakte all den tid det er mulig å åpne døra og ovnen ser ut til å være tilkoblet skorstein. Dette utgjør en unødvendig risiko for brann. Ovnene må enten plomberes slik at de ikke er mulig å åpne, eller rehabiliteres.

Malings- og oljeprodukter må ikke oppbevares i kirka. For å unngå dette er det viktig at det etableres instruksjoner og informasjon om mer hensiktsmessig lagringssted slik at kirketjener ikke må bruke tid på å kontrollere at det ikke blir lagret ting som kan utgjøre en ekstra brannfare i kirka.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved avslutningen av tilsynet ble registrerte avvik gjennomgått. Brannvesenets inntrykk etter tilsynet er at kirketjener som til daglig har oppsyn med Flå kirke har igangsatt tiltak for å kartlegge og forbedre sikkerheten i kirka, men det mangler en overordnet, helhetlig plan. Avvikene som påpekes vurderes som alvorlige og bærer preg av manglende systematisk oppfølging. Eier og bruker må snarest finne løsninger for å rette opp avvikene som er angitt i rapporten. Brannvesenet vil som en del av dette arbeidet be om et snarlig møte med daglig leder/kirkeverge for felles gjennomgang av resultatet fra årets tilsyn med kirkene i Melhus kommune.

Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes.

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til Gauldal Brann og Redning **innen 25.02.2020**.

Avvik 3 vurderes å være såpass alvorlig at brannvesenet her ber om en umiddelbar tilbakemelding på hvilke tiltak som iverksettes. Dere bes derfor om å gi tilbakemelding på hvilke tiltak som iverksettes på kort sikt **innen 25.01.2020**.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til undertegnede, som kan treffes på telefon 90734444 eller e-post: hi@gbriks.no.

Med hilsen

Gauldal brann og redning IKS

Herbjørg M. Ishol

Postadresse:
Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 Melhus

Besøksadresse:
Melhus: Sørreggen 2B, Melhus
Midtre Gauldal: Møøya, Støren
www.gbriks.no

E-post: post@gbriks.no
Telefon: 48 28 15 50

Foretaksnr.:
NO 989 516 191 MVA

Leder forebyggende avdeling

Kopi:

Daglig leder/kirkeverge Kurt Rylandsholm, Sørebben 2B, 7224 Melhus

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse:
Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 Melhus

Besøksadresse:
Melhus: Sørebben 2B, Melhus
Midtre Gauldal: Møya, Støren
www.gbriks.no

E-post: post@gbriks.no
Telefon: 48 28 15 50

Foretaksnr.:
NO 989 516 191 MVA



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 MELHUS

Deres ref.:
2020/36 H. Ishol

Vår ref.:
20/00025-004 402

Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm

Melhus den
6. mars 2020

SVAR PÅ RAPPORT ETTER TILSYN MED BRANNVERNET I FLÅ KIRKE

Viser til rapporten etter tilsynet med brannvernet ved Flå kirke 15.1.2020. I rapporten ble det påpekt flere avvik som her vil bli kommentert og/eller besvart.

Når det gjelder antall sitteplasser, eller maks antall personer som kan være i bygget, så har vi forholdt oss til 150 personer som maksantall. Dokumentasjonen vil bli oppdatert i samsvar med dette. Følgende avvik ble påpekt:

Avvik 1

Manglende systematisk arbeid med brannsikkerheten.

Daglig leder vil sørge for at det blir foretatt en full gjennomgang av dokumentasjonen tilknyttet brannvernet. Det vil også på grunnlag av risikovurderinger, og i samarbeid med brannvernleder, bli iverksatt rutiner for mest mulig å redusere muligheten for branntilløp. Alle mål, planer, tiltak og rutiner vil bli dokumentert. Dette gjelder også internkontrollen som vil bli gjennomført hver tredje måned.

Avviket er tiltenkt korrigert, og dokumentasjonen ferdigstilt innen juni d.å.

Avvik 2

Ikke tilstrekkelig dokumentasjon som viser hvordan person- og verdisikkerheten i bygget er ivaretatt.

Dokumentasjon av årlig kontroll på håndslukkere og brannalarmanlegg vil bli lagt i brannvernappen. Kontroll av el-anlegg vil også bli dokumentert når disse er gjennomført. Gjennom risikovurderinger, og i samsvar med dagens retningslinjer (bl.a. bredde på rømningsveier og trappeganger, m.m.), vil en ta stilling til antall personer som vi mener er sikkerhetsmessig forsvarlig å tillate i bygget.

Avviket er tiltenkt korrigert, og dokumentasjonen ferdigstilt innen juni d.å.



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Avvik 3

Brannalarmanlegget var ikke i drift.

Jf. e-post sendt 26.1.2020 er brannalarmanlegget operativt, og fungerer nå som normalt.

Avvik 4

Det er ikke sørget for å unngå unødig risiko for brann.

Dørene til ovnene i kirkeskipet er plombert. Malings- og oljeprodukter er fjernet fra bygget. Det vil bli lagt skriftlige instruksjoner om forbudet om å lagre denne type væske/stoff i kirken. Instruksjonen er tiltenkt ferdigstilt innen juni d.å.

Det er planlagt en brannøving i kirken i forbindelse med menighetens årsmøte 15. mars. Undertegnede håper at Gauldal brann og redning IKS stiller seg positive til en dialog i forbindelse med utarbeiding av dokumentasjon tilknyttet brannvernet.

Med hilsen

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Kopi: Kirketjener og brannvernleder Silje Kjösen



Horg kirke
v/kirketjener Rolf Midtlyng
Møllingvegen 5
7232 Lundamo

Dato: 20.01.2020
Vår ref: 2020/34
Deres ref.: Kurt Rylandsholm
Saksbeh.: Kjell André

Tilsyn med brannvernet – Horg kirke.

Gaudal Brann og Redning gjennomførte tilsyn med brannvernet 15.01.2020 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18 og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Tilstede ved tilsynet:

Brannvernleder: Rolf Midtlyng

For brannvesenet: Kjell André

Generelt

Kort beskrivelse av bygning/virksomhet:

Horg kirke ble vigslet i 1893 og er listeført hos Riksantikvaren. Kirka er ei enskipet trekirke med korsform og samlet areal på 420 m².

Maksimalt persontall er satt til 515, inkludert gallerier. Maksimalt persontall er satt i forhold til at maksimal bredde i rømningsveiene er tilgjengelige, dvs. at begge fløyene på to-fløyede dører er åpne.

Det er normalt gudstjeneste i kirka annen hver helg, i tillegg kommer bryllup, begravelser og 3-4 større arrangementer. Mest folk er det i kirka i forbindelse med konfirmasjon, 17. mai og julaften. Kirka er åpen vegkirke om sommeren med to lokale guider til stede.

Nøkkelpost ved bakdør. Brannalamanlegg er installert. Anlegget er direkte koblet til 110.

Innledning

Postadresse:
Gaudal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 Melhus

Besøksadresse:
Melhus: Sørreggen 2B, Melhus
Midtre Gaudal: Møya, Støren
www.gbriks.no

E-post: post@gbriks.no
Telefon: 48 28 15 50

Foretaksnr.:
NO 989 516 191 MVA

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Rapporten etter tilsynet er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det etter behov foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Forrige branntilsyn ble avholdt: 25.08.2015.

De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er ikke fulgt opp, utbedret eller lukket.

Dette gjelder:

Avvik 1:

Virksomheten mangler mål, risikoanalyse og handlingsplan for brannvernarbeidet.

Avvik 3:

Manglende opplæring og brannøvelser.

Definisjoner:

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Anmerkning: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kommentar: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Følgende avvik ble avdekket:

Avvik 1

Dere arbeider ikke systematisk med brannsikkerheten.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 9 og § 12

Kommentar:

Dokumentasjonen som ble framlagt for brannvesenet er i stor grad utdatert og bærer preg av å ikke være i aktiv bruk. Det mangler vurdering av risiko både når det gjelder sikring av besøkende ved gudstjenester (personsikkerhet) og andre arrangementer og sikring av de kulturhistoriske verdiene som kirkebygget med inventar utgjør. Kirketjeneren har fokus på sikkerhet og gjør enkeltstående tiltak, men arbeidet er ikke satt inn i en større sammenheng.

Kirketjeneren har også igangsatt et arbeid for å kartlegge hvilke objekter som skal prioriteres ved en eventuell redningsinnsats.

Oversikt over oppgavefordeling ved gudstjenester henger på oppslagstavla, men sikkerhetsrutiner formidles stort sett muntlig av kirketjener til prest/kirkevert/konsertarrangør ved hvert arrangement. Det er ikke gjennomført brannøvelser siste år.

Brannalarmanlegget er utkoblet og skal ha ute av drift i mer enn 6 måneder eller lengre uten at det er gjort forsøk på retting eller iverksatt kompenserende tiltak.

Det gjennomføres egenkontrollrunder iht. "Sjekkliste egenkontroll", men kontrollhyppigheten virker å være basert på "lenge siden sist".

Dere må på basis av kartlagt risiko, foreta nødvendig oppgradering og iverksette rutiner for drift og utleie, slik risikoen for brann er akseptabel og minst på nivå med nivået satt i byggeforskrift av 1985. Hvis dere ikke selv har kompetanse til å gjøre slik kartlegging, må dere hente inn nødvendig brannteknisk kompetanse.

Dere må etablere systematisk sikkerhetsarbeid (internkontroll) for å sørge for at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket overholdes og at mangler fortløpende rettes opp eller forebygges. Nødvendig kontrollhyppighet skal stå i forhold til kartlagt risiko.

Dere må etablere rutiner som sikrer at:

- Bygningsdeler og installasjoner kontrolleres og vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt. Rutinene må også omfatte kontroll og evt. nødvendige vedlikehold av lynvernlegget.
- Alle som oppholder seg i bygget får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann. Det gjøres normalt gjennom rømningsplaner, utleieinstrukser, sikkerhetsinstrukser, arbeidsinstrukser med mer.
- Alle med ansvar/arbeidsoppgaver gjennom øvelse og opplæring har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å forebygge og eventuelt bekjempe brann.
- Bygget og organisasjonen tilrettelegges slik at evakuering og redning ved brann i bygget skjer på en rask og effektiv måte (branninstrukser, oppgavefordeling, tilstrekkelig rømningstid/tidlig varsel osv.)

KA, Riksantikvaren og DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, utga i 2010 veilederen "Brannsikring av kirkebygg - en temaveiledning for kirkebyggforvaltere og lokale tilsynsmyndigheter". Sammen med heftet "Brannvern i kirkebygg" utgitt av KS og Norsk Brannvernforening i 2007, kan veilederen gi god hjelp i arbeidet med å kartlegge og vurdere risikoen i kirka.

Alle mål, planer, tiltak og rutiner skal dokumenteres, jf. §§ 10 og 13.

Avvik 2

Dere har ikke tilstrekkelig dokumentasjon som viser hvordan person- og verdisikkerheten i bygget er i varetatt.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 10

Kommentar:

Dokumentasjonen som ble framlagt viser ikke oppbygging/funksjonalitet/dekningsgrad for brannalarmanlegget og hvordan andre passive og aktive brannverntiltak fungerer for å ivareta sikkerheten i bygget. Dokumentasjonen skal gi dere tilstrekkelig kunnskap om alle installasjoner som har betydning for brannsikkerheten i byggverket, og legge til rette for vi kan gjennomføre effektive tilsyn.

Dere må gjøre en vurdering av hvor mange personer det er sikkerhetsmessig forsvarlig å tillate ved arrangementer i kirka. Dersom tallet ikke kan beregnes ut fra dagens retningslinjer, må det gjøres på grunnlag av en brannteknisk analyse som verifiserer at rømningsikkerheten er ivaretatt. Kartleggingen og vurderingen skal dokumenteres, jf. § 13.

Til informasjon har KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, utarbeidet flere veiledninger og ressursmateriale som ligger tilgjengelig på www.ka.no. Her kan dere blant annet finne veileder for utarbeidelse av brannverndokumentasjon, og veiledere for brannsikring av kirkebygg.

Avvik 3

Brannalarmanlegg var utkoblet.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 5

Kommentar:

Dere skal sørge for at det gjennomføres reparasjoner og vedlikehold av bygningsdeler, branntekniske installasjoner og utstyr for å utbedre feil og forhindre teknisk forfall. Brannalarmanlegget var ved tilsynet utkoblet og skal ha vært ute av drift i minst 6 måneder eller lengre. Avviket skal i følge kirketjener vært varslet, uten at det er gjort tiltak for utbedring og/eller tiltak for å kompensere den økte risikoen.

Utkopling av brannalarmanlegget medfører en betydelig økt risiko for totalskade dersom det skulle oppstå en brann i eller utenfor kirka. I tilfeller hvor sikkerhetsinnretninger midlertidig tas ut av drift på grunn av reparasjon eller feilfunksjon, må det straks iverksettes tiltak for å kompensere den økte risikoen inntil feilen er rettet og normalsituasjonen er gjenopprettet.

Eier må også gjøre en vurdering av om anlegget med dagens dekningsgrad er tilstrekkelig.

Avvik 4

Ingen dokumentasjon forelå på ekstern kontroll/service slukkeutstyr/brannalarmanlegg

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 5

Kommentar:

Dere skal sørge for at det gjennomføres reparasjoner og vedlikehold av bygningsdeler, branntekniske installasjoner og utstyr for å utbedre feil og forhindre teknisk forfall.

Anmerkninger/annet

Anmerknning 1: Sikringsskapet (bak sakristi) er fortsatt ikke skiftet og er av gammel type med skrusikringer av porselen. Forrige termofotografering var utført 2006, så her er det sannsynligvis på tide med en oppgradering som brannforebyggende tiltak.

Postadresse:

Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 Melhus

Besøksadresse:

Melhus: Sørreggen 2B, Melhus
Midtre Gauldal: Moøya, Støren
www.gbriks.no

E-post: post@gbriks.no
Telefon: 48 28 15 50

Foretaksnr.:

NO 989 516 191 MVA

Oppsummering/avsluttende møte

Ved avslutningen av tilsynet ble registrerte avvik gjennomgått. Brannvesenets inntrykk etter tilsynet er at kirketjener som til daglig har oppsyn med Horg kirke har igangsatt tiltak for å kartlegge og forbedre sikkerheten i kirka, men det mangler en overordnet, helhetlig plan. Avvikene som påpekes vurderes som alvorlige og bærer preg av manglende systematisk oppfølging.

Eier og bruker må snarest finne løsninger for å rette opp avvikene som er angitt i rapporten. Brannvesenet vil som en del av dette arbeidet be om et snarlig møte med daglig leder/kirkeverge for felles gjennomgang av resultatet fra årets tilsyn med kirkene i Melhus kommune.

Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes.

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til Gauldal Brann og Redning **innen 25.02.2020**.

Avvik 3 vurderes å være såpass alvorlig at brannvesenet her ber om en umiddelbar tilbakemelding på hvilke tiltak som iverksettes. Dere bes derfor om å gi tilbakemelding på hvilke tiltak som iverksettes på kort sikt **innen 25.01.2020**.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til undertegnede, som kan treffes på telefon 91 74 71 99 eller e-post: ka@gbriks.no.

Med hilsen

Gauldal brann og redning IKS

Kjell André
Branninspektør

Kopi:

v/Kirkeverge Kurt Rylandsholm, Kirkekontoret, Søregegen 2B, 7224 Melhus

Dokumentet er elektronisk godkjent



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 MELHUS

Deres ref.:
2020/34 Kjell André

Vår ref.:
20/00018-005 402

Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm

Melhus den
4. mars 2020

SVAR PÅ RAPPORT ETTER TILSYN MED BRANNVERNET I HORG KIRKE

Viser til rapporten etter tilsynet med brannvernet ved Horg kirke 15.1.2020. I rapporten ble det påpekt flere avvik som her vil bli kommentert og/eller besvart. Følgende avvik ble påpekt:

Avvik 1

Manglende systematisk arbeid med brannsikkerheten.

Daglig leder vil sørge for at det blir foretatt en full gjennomgang av dokumentasjonen tilknyttet brannvernet. Det vil også på grunnlag av risikovurderinger, og i samarbeid med brannvernleder, bli iverksatt rutiner for mest mulig å redusere muligheten for branntilløp. Alle mål, planer, tiltak og rutiner vil bli dokumentert. Dette gjelder også internkontrollen som vil bli gjennomført hver tredje måned.

Avviket er tiltenkt korrigert, og dokumentasjonen ferdigstilt innen mai d.å.

Avvik 2

Ikke tilstrekkelig dokumentasjon som viser hvordan person- og verdisikkerheten i bygget er ivaretatt.

Dokumentasjon av årlig kontroll på håndslukkere og brannalarmanlegg vil bli lagt i brannvernappen. Kontroll av el-anlegg vil også bli dokumentert når disse er gjennomført. Gjennom risikovurderinger, og i samsvar med dagens retningslinjer (bl.a. bredde på rømningsveier og trappeganger, m.m.), vil en ta stilling til antall personer som vi mener er sikkerhetsmessig forsvarlig å tillate i bygget.

Avviket er tiltenkt korrigert, og dokumentasjonen ferdigstilt innen mai d.å.

Avvik 3

Brannalarmanlegget var ikke i drift.

Jf. e-post sendt 26.1.2020 er brannalarmanlegget operativt, og fungerer nå som normalt.



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Avvik 4

Det foreligger ingen dokumentasjon på ekstern kontroll/service på slukkerutstyr/brannalarmanlegg.

Det er inngått en avtale med NOAH Norway AS om årlig kontroll av håndslukkerapparatene i alle kirkene i fellesrådsområdet. Rapporten etter siste kontroll i Horg kirke 30.10.2019 er vedlagt. Brannalarmanlegget blir årlig kontrollert av Kvål El-Installasjon.

Det vil bli utarbeidet rutiner for at fremtidige rapporter legges i brannvernmappe i hver kirke.

Med hilsen

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Vedlegg: NOHA - Vedlikeholdsrapport for brannutstyr i Horg kirke, datert 30.10.2019

Kopi: Kirketjener og brannvernleder Rolf Niklas Midtlyng



Hølonda kirke
v/kirketjener Erling Johansen
Hølondvegen 2870
7212 Melhus

Dato: 20.01.2020
Vår ref: 2020/33
Deres ref.: Kurt Rylandsholm
Saksbeh.: Kjell André

Tilsyn med brannvernet – Hølonda kirke

Gauldal Brann og Redning gjennomførte tilsyn med brannvernet 15.01.2020 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18 og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Tilstede ved tilsynet:

Brannvernleder: Erling Johansen

For brannvesenet: Kjell André

Generelt

Kort beskrivelse av bygning/virksomhet: Hølonda kirke ble vigslet i 1848 og er listeført hos Riksantikvaren. Kirken er ei trekirke med grunnflate på ca. 300 m².

Normalt er det gudstjeneste i kirka annen hver helg, i tillegg kommer bryllup, begravelser og større arrangementer. Mest folk er det i kirka i forbindelse med konfirmasjon, 17. mai og julaften.

Det er installert brannvarslingsanlegg, Elotec aspirasjonsanlegg, med direkte alarmoverføring til 110. Nøkkelboks ved inngang.

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Rapporten etter tilsynet er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Postadresse:
Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 Melhus

Besøksadresse:
Melhus: Søregegen 2B, Melhus
Midtre Gauldal: Moøya, Støren
www.gbriks.no

E-post: post@gbriks.no
Telefon: 48 28 15 50

Foretaksnr.:
NO 989 516 191 MVA

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det etter behov foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn:

Forrige branntilsyn ble avholdt 26.08. 2015.

Definisjoner:

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Anmerkning: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kommentar: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Følgende avvik ble avdekket:

Avvik 1

Dere arbeider ikke systematisk med brannsikkerheten.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 9 og § 12

Kommentar:

Dokumentasjon som ble framlagt for brannvesenet er i stor grad utdatert og bærer preg av å ikke være i aktiv bruk. Det mangler vurdering av risiko både når det gjelder sikring av besøkende ved gudstjenester (personsikkerhet) og ved andre arrangementer og sikring av de kulturhistoriske verdiene som kirkebygget med inventar utgjør. Kirketjener har fokus på sikkerhet og gjør enkeltstående tiltak, men arbeidet er ikke satt inn i større sammenheng.

Oversikt over oppgavefordeling ved gudstjenester henger på oppslagstavla, men sikkerhetsrutiner formidles stort sett muntlig av kirketjener til prest/kirkevert/konsertarrangør ved hvert arrangement. Det er ikke gjennomført brannøvelser siste år.

Det gjennomføres egenkontrollrunder iht. "Sjekkliste egenkontroll", men kontrollhyppigheten virker å være basert på "lengde siden sist".

Dere må på basis av kartlagt risiko, foreta nødvendig oppgradering og iverksette rutiner for drift og utleie, slik risikoen for brann er akseptabel og minst på nivå med nivået satt i byggeforskrift av 1985. Hvis dere ikke selv har kompetanse til å gjøre slik kartlegging, må dere hente inn nødvendig brannteknisk kompetanse.

Postadresse:

Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 Melhus

Besøksadresse:

Melhus: Søredden 2B, Melhus
Midtre Gauldal: Moøya, Støren
www.gbriks.no

E-post: post@gbriks.no
Telefon: 48 28 15 50

Foretaksnr.:

NO 989 516 191 MVA

På basis av kartlagt risiko, skal dere gjennom et systematisk sikkerhetsarbeid (internkontroll) sørge for at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket overholdes og at mangler fortløpende rettes opp eller forebygges. Nødvendig kontrollhyppighet skal stå i forhold til kartlagt risiko.

Dere må etablere rutiner som sikrer at:

- Bygningsdeler og installasjoner kontrolleres og vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt. og brannvesenet savner en helhetlig plan for å bedre sikkerheten i kirka. Rutinene må også omfatte kontroll og evt. nødvendig vedlikehold av lynvernanlegget.
- Alle som oppholder seg i bygget får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann (rømningsplaner, utleieinstrukser, sikkerhetsinstrukser, arbeidsinstrukser m.m.).
- Alle med ansvar/arbeidsoppgaver gjennom øvelse og opplæring har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å forebygge og eventuelt bekjempe brann.
- Bygget og organisasjonen tilrettelegges slik at evakuering og redning ved brann i bygget skjer på en rask og effektiv måte (branninstrukser, oppgavefordeling, tilstrekkelig rømningstid/tidlig varsel osv.).

KA, Riksantikvaren og DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, utga i 2010 veilederen "Brannsikring av kirkebygg - en temaveiledning for kirkebyggforvaltere og lokale tilsynsmyndigheter". Sammen med heftet "Brannvern i kirkebygg" utgitt av KS og Norsk Brannvernforening i 2007, kan veilederen gi god hjelp i arbeidet med å kartlegge og vurdere risikoen i kirka.

Alle mål, planer, tiltak og rutiner skal dokumenteres, jf. §§ 10 og 13.

Avvik 2

Dere har ikke tilstrekkelig dokumentasjon som viser hvordan person og verdisikkerhet i bygget er ivaretatt.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 10

Kommentar:

Dokumentasjonen som ble framlagt viser ikke oppbygging/funksjonalitet/dekningsgrad for brannalarmanlegget og hvordan andre passive og aktive brannverntiltak fungerer for å ivareta sikkerheten i bygget. Dokumentasjonen skal gi dere tilstrekkelig kunnskap om alle installasjoner som har betydning for brannsikkerheten i byggverket, og legge til rette for vi kan gjennomføre effektive tilsyn.

Dere må gjøre en vurdering av hvor mange personer det er sikkerhetsmessig forsvarlig å tillate ved arrangementer i kirka. Dersom tallet ikke kan beregnes ut fra dagens retningslinjer, må det gjøres på grunnlag av en brannteknisk analyse som verifiserer at rømningssikkerheten er ivaretatt. Kartleggingen og vurderingen skal dokumenteres, jf. § 13.

Til informasjon har KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, utarbeidet flere veiledninger og ressursmateriale som ligger tilgjengelig på www.ka.no. Her kan dere blant annet finne veileder for utarbeidelse av brannverndokumentasjon. og veiledere for brannsikring av

kirkebygg.

Avvik 3

Ingen dokumentasjon forelå for ekstern årskontroll/service brannalarmanlegg, nødlys og slukkeutstyr.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 5

Kommentar:

Dere skal sørge for at det gjennomføres reparasjoner og vedlikehold av bygningsdeler, branntekniske installasjoner og utstyr for å utbedre feil og forhindre teknisk forfall. Eier må gjøre en vurdering av om dagens anlegg har tilstrekkelig dekningsgrad.

Anmerkninger/Annet:

Anmerknning 1: Et av sikringsskapene (bak sakrestti) er fortsatt ikke skiftet. Skapet er av den gamle typen med skrusikringer av porselen. En jordfeilbryter er ettermontert. Forrige termofotografering var etter det vi oppfattet utført en gang 2003- 2006. Det er sannsynligvis "på tide" med en gjennomgang og oppgradering av el-anlegget som brannforebyggende tiltak.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått. Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes.

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til Gauldal Brann og Redning **innen 25.02.2020**.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til undertegnede, som kan treffes på telefon 91 74 71 99 eller e-post: ka@gbriks.no.

Med hilsen

Gauldal brann og redning IKS

Kjell André
Branninspektør

Kopi:

v/Kirkeverge Kurt Rylandsholm, Kirkekontoret, Sørebben 2B, 7224 Melhus

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse:
Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 Melhus

Besøksadresse:
Melhus: Sørreggen 2B, Melhus
Midtre Gauldal: Møya, Støren
www.gbriks.no

E-post: post@gbriks.no
Telefon: 48 28 15 50

Foretaksnr.:
NO 989 516 191 MVA



Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 MELHUS

Deres ref.:
2020/34 Kjell André

Vår ref.:
20/00019-002 402

Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm

Melhus den
4. mars 2020

SVAR PÅ RAPPORT ETTER TILSYN MED BRANNVERNET I HØLONDA KIRKE

Viser til rapporten etter tilsynet med brannvernet ved Hølonda kirke 15.1.2020. I rapporten ble det påpekt flere avvik som her vil bli kommentert og/eller besvart. Følgende avvik ble påpekt:

Avvik 1

Manglende systematisk arbeid med brannsikkerheten.

Daglig leder vil sørge for at det blir foretatt en full gjennomgang av dokumentasjonen tilknyttet brannvernet. Det vil også på grunnlag av risikovurderinger, og i samarbeid med brannvernleder, bli iverksatt rutiner for mest mulig å redusere muligheten for branntilløp. Alle mål, planer, tiltak og rutiner vil bli dokumentert. Dette gjelder også internkontrollen som vil bli gjennomført hver tredje måned.

Avviket er tiltenkt korrigert, og dokumentasjonen ferdigstilt innen mai d.å.

Avvik 2

Ikke tilstrekkelig dokumentasjon som viser hvordan person- og verdisikkerheten i bygget er ivaretatt.

Dokumentasjon av årlig kontroll på håndslukkere og brannalarmanlegg vil bli lagt i brannvernappen. Kontroll av el-anlegg vil også bli dokumentert når disse er gjennomført. Gjennom risikovurderinger, og i samsvar med dagens retningslinjer (bl.a. bredde på rømningsveier og trappeganger, m.m.), vil en ta stilling til antall personer som vi mener er sikkerhetsmessig forsvarlig å tillate i bygget.

Avviket er tiltenkt korrigert, og dokumentasjonen ferdigstilt innen mai d.å.

Avvik 3

Det foreligger ingen dokumentasjon på ekstern kontroll/service på brannalarmanlegg, nødlys og slukkeutstyr.



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Det er inngått en avtale med NOAH Norway AS om årlig kontroll av håndslukkerapparatene i alle kirkene i fellesrådsområdet. Rapporten etter siste kontroll i Hølonda kirke 30.10.2019 er vedlagt. Brannalarmanlegget og nødlys blir årlig kontrollert av Vintervoll.

Det vil bli utarbeidet rutiner for at fremtidige rapporter legges i brannvernmappene i hver kirke.

Med hilsen

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Vedlegg: NOHA - Vedlikeholdsrapport for brannutstyr i Hølonda kirke, datert 30.10.2019

Kopi: Brannvernleder Erling Johansen



Melhus kirke
v/ kirketjener Leif Idar Skei
Asbjørn av Medalhus veg 51
7224 Melhus

Dato: 17.01.2020
Vår ref.: 2020/35
Deres ref.: Leif Idar Skei
Saksbeh.: Herbjørg M. Ishol

Tilsyn med brannvernet – Melhus kirke.

Gauldal Brann og Redning gjennomførte tilsyn med brannvernet 15.01.2020 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18 og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Tilstede ved tilsynet:

Brannvernleder:	Leif Idar Skei
For brannvesenet:	Morten Bjørgvik Herbjørg M. Ishol

Opplysninger om objektet:

Melhus kirke ble oppført i 1892. Kirka har vernestatus listeført (etter 1850) og har i følge kirkebyggdatabasen 500 sitteplasser.

Generelt

Kort beskrivelse av bygning/virksomhet:

Melhus kirke er ei korsformet kirke oppført i mur med tak, hvelving og bærende elementer i tre. Taktekking hovedsakling av stein (skifer). Tårnet har metalltekking.

Det er kjeller under østre del av kirka med inngang fra østsida av kirka (utenfra). Atkomst til krypkjeller under hovedskipet er fra kjelleren. Atkomst til tårnet er via hovedinngang/våpenhus mot vest.

I følge brannvernplanen for Melhus kirke er det plass til 500 personer i kirka fordelt på hovedplan og 3 gallerier. Orgelgalleriet bak i kirka har atkomst via våpenhuset og hovedinngangen mot vest. Galleriene nord og sør i kirka har atkomst via sidedør og trapperom

Postadresse:
Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 Melhus

Besøksadresse:
Melhus: Sørreggen 2B, Melhus
Midtre Gauldal: Møya, Støren
www.gbriks.no

E-post: post@gbriks.no
Telefon: 48 28 15 50

Foretaksnr.:
NO 989 516 191 MVA

atskilt fra hovedrommet i kirka.

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Rapporten etter tilsynet er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det etter behov foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

I henhold til vårt register, ble forrige tilsyn avholdt 13.09.2016.

Avviket som ble avdekket under dette tilsynet er ikke fulgt opp, utbedret eller lukket.

Dette gjelder:

Avvik 1: Kirka mangler brannalarmanlegg.

Definisjoner:

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Anmerkning: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kommentar: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Følgende avvik ble avdekket:

Avvik 1

Dere arbeider ikke systematisk med brannsikkerheten.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging §§ 9 og 12

Kommentar:

Det er utarbeidet en brannvernplan for Melhus kirke. Planen ble oversendt til oss etter tilsynet i 2012 og ser ikke ut til å være oppdatert etter det. Det framgår ikke om forhold som var satt opp til vurdering, som mulighet for å fjerne støv over himling, etterisolering av himling og utarbeidelse av instruks for arrangementer med overnatting er fulgt opp/utført. Etterisolering av himling er også vurdert til å være et tiltak av betydning for å redusere faren for brannspredning i bygget.

Postadresse:

Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 Melhus

Besøksadresse:

Melhus: Søregegen 2B, Melhus
Midtre Gauldal: Moøya, Støren
www.gbriks.no

E-post: post@gbriks.no
Telefon: 48 28 15 50

Foretaksnr.:

NO 989 516 191 MVA

Det er gjennomført egenkontroll ved hjelp av "Sjekkliste egenkontroll" i februar 2018 og desember 2019. I følge kirketjener er dette en aktivitet som skal gjøres en gang per år.

Det er utarbeidet husregler og branninstruks for Melhus kirke, men det er usikkert hvor tydelig dette formidles til brukere ut over kirkens egne ansatte. I følge brannvernplanen skal det gjennomføres brannøvelse en gang i året for ansvarlige brukere av kirka. Dette har ikke vært gjennomført de siste 4 årene. Sikkerhetsrutiner og informasjon om branninstruks formidles i hovedsak muntlig av kirketjener. I følge kirketjener er det ønskelig å få endret dagens utleieavtaler for å sikre at brannvakter har tilstrekkelig opplæring for å ivareta sikkerheten ved arrangementer i kirka.

På basis av kartlagt risiko, skal dere gjennom et systematisk sikkerhetsarbeid (internkontroll) sørge for at kravene til brannsikkerheten som gjelder for byggverket overholdes og at mangler fortløpende rettes opp eller forebygges. Nødvendig kontrollhyppighet skal stå i forhold til kartlagt risiko. Dere må etablere rutiner som sikrer at:

- Bygningsdeler og installasjon kontrolleres og vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt. El.anlegget og håndslukkere var kontrollert (ekstern kontroll gjennomført).
- Alle som oppholder seg i bygget får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann (rømningsplaner, utleieinstrukser, sikkerhetsinstrukser og arbeidsinstrukser m.m.).
- Alle med ansvar/arbeidsoppgaver gjennom øvelse og opplæring har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å forebygge og eventuelt bekjempe brann.
- Bygget og organisasjonen tilrettelegges slik at evakuering og redning ved brann i bygget skjer på en rask og effektiv måte (branninstrukser, oppgavefordeling, tilstrekkelig rømningstid/tidlig varsel osv.).

Det er ikke tilstrekkelig at systemet er utarbeidet, dere plikter også å iverksette det.

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, utga i 2010 veilederen "Brannsikring av kirkebygg - en temaveiledning for kirkebyggforvaltere og lokale tilsynsmyndigheter". Sammen med heftet "Brannvern i kirkebygg" utgitt av KA og Norsk Brannvernforening i 2007, kan veilederen gi god hjelp i arbeidet med å kartlegge og vurdere risikoen i kirka. Hvis dere selv ikke har kompetanse til å gjøre kartleggingen, må nødvendig brannteknisk kompetanse hentes inn.

Alle mål, planer, tiltak og rutiner skal dokumenteres, jf. §§ 10 og 13.

Avvik 2

Dokumentasjon av at rømningssikkerheten i bygget er tilstrekkelig ivaretatt mangler.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 4

Kommentar:

Maksimalt persontall for Melhus kirke er i brannvernplanen angitt til 500 personer, hvorav 28 på hvert galleri og 416 på hovedplan. Det skal i følge kirketjener ikke være flere enn 25 personer på hvert galleri.

Det er ikke installert brannvarslingsanlegg i kirka. En brann som oppstår i de delene av kirka hvor det ikke oppholder seg folk, vil derfor kunne bli stor før den blir oppdaget. Rask deteksjon av en brann er avgjørende for at folk i kirka skal ha tid nok til å rømme på en trygg og sikker måte. Spesielt gjelder dette når kirka er full av folk.

Dere må gjøre en vurdering av hvor mange personer det er sikkerhetsmessig forsvarlig å tillate ved arrangementer i kirka. Denne vurderingen må hensynta at det ikke er installert automatisk brannvarslingsanlegg og verifisere at tilgjengelig rømningstid er større enn nødvendig rømningstid.

Vurderingen skal dokumenteres, jf. § 10.

Avvik 3

Dere har ikke sørget tilfredsstillende fagkyndig kontroll av ledesystemet.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 5

Kommentar:

Det manglet dokumentasjon på at ledesystemet har vært kontrollert. Dere skal sørge for at det gjennomføres fagkyndig kontroll i henhold til gjeldende standard, og spesifikasjoner fra leverandør. En kontroll skal avklare om ledesystemet fungerer som forutsatt og om det oppfyller gjeldende krav til brannsikkerhet for bygget. Dette omfatter blant annet dekningsgrad og hvordan anlegget fungerer sammen med andre branntekniske installasjoner. Eventuelle avvik skal framgå av kontrollrapporten.

Avvik 4

Dere har ikke tilstrekkelig kartlagt og vurdert risikoen ved brann.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 12

Kommentar:

Risikoen i virksomheten skal gi grunnlag for omfanget, innholdet og gjennomføringen av det systematiske sikkerhetsarbeidet (internkontrollen) og legge føringer for nødvendige investeringer. Brannvernplanen som er utarbeidet inneholder en vurdering av ulike kilder til brann og tiltak for å unngå at brann oppstår. Momentene som inngår i sårbarhetsanalysen som er gjort er relevante, men arbeidet er ikke videreført til en prioritert handlingsplan.

Varsling av brann er basert på at brannen oppdages og varsles av forbigående utenfor kirka. Det er derfor stor sannsynlighet for at en brann som oppstår i deler av kirka hvor det ikke er folk eller på tider av døgnet hvor det ikke er folk i bygget, vil føre til totalskade.

Det er gjort tiltak for å bedre brannvesenets atkomst inn mot bygget ved at en del av kirkegårdsmuren er fjernet. Kort avstand til nærmeste gravminne og dårlige grunnforhold som følge av gravplasser nært inntil kjøreveien, medfører at det er lite sannsynlig at lift/stigebil kan plasseres nært nok til å kunne gi en slagkraftig innsats mot en brann som har spredt seg til takkonstruksjonen eller tårnet. Slik kirka er utformet må det forventes at en brann raskt vil spre seg opp i takkonstruksjonen/tårnet. Dette vil medføre stor risiko for nedfall av bygningsdeler og denne risikoen vil trolig være sterkt begrensende for brannvesenets innsatsmuligheter, herunder muligheter for å redde gjenstander, møbler og inventar ved en brann i kirka.

Postadresse:

Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 Melhus

Besøksadresse:

Melhus: Søregegen 2B, Melhus
Midtre Gauldal: Moøya, Støren
www.gbriks.no

E-post: post@gbriks.no
Telefon: 48 28 15 50

Foretaksnr.:

NO 989 516 191 MVA

KA utga i oktober 2014 rapporten "Felles eie - felles ansvar. Tilstandsrapport for norske kirker 2014". I sammendraget (side 8) står følgende: "KA mener at et varslingsanlegg med direktevarsling til brannvesenet er et minimum av branntekniske tiltak i et kirkebygg." Automatisk brannalarmanlegg med direkte alarmoverføring til 110, helst i kombinasjon med innbruddsalarm og nøkkelboks for brannvesenet, vil i betydelig grad kunne bedre mulighetene for å begrense skadene som følge av en brann. Brannvesenet har derfor også tidligere påpekt dette avviket, senest etter tilsynet i 2015. Forholdet har dessverre ikke blitt videre fulgt opp fra vår side, men vi minner om at kirkevergen i 2014 ga tilbakemelding om installering av brann- og innbruddsalarmanlegg i kirka var planlagt gjennomført.

Følgende forhold ble anmerket:

Anmerkning 1:

Oppvarming av kirka er i stor grad basert på rørovner som har høy overflatetemperatur når de er i drift. Iht. brannvernplanen skal ansvarlig person forvise seg om at brennbart ikke kommer i kontakt med ovnene. Ved spesielle gudstjenester som barnehagegudstjenester eller andre arrangementer med mange barn tilstede, skal ansvarlig person orientere ledsagere om dette. Dette er i følge kirketjeneren en utfordring og det er en fare for at spesielt barn kan skade seg i tillegg til faren for skade på klær og sko.

Anmerkning 2:

Det bør etableres en plan for berging av verdier. Dette må være en liste som viser hva dere ønsker skal berges i prioritert rekkefølge med beskrivelse av gjenstanden (helst bilde), plassering og om gjenstanden er festet på en spesiell måte. Forslag til redningsliste for verdifullt kirkeinventar ligger tilgjengelig på KA sine hjemmesider www.ka.no.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved avslutningen av tilsynet ble avvikene gjennomgått. Brannvesenets inntrykk etter tilsynet er at arbeidet med brannsikkerheten i Melhus kirke mangler en overordnet, helhetlig plan. Avvikene som påpekes vurderes som alvorlige. Spesielt gjelder dette manglende brannvarsling som hverken er kompensert gjennom tekniske eller organisatoriske tiltak.

Dere må snarest finnes løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten. Brannvesenet vil som en del av dette arbeidet be om et snarlig møte med daglig leder/kirkeverge for felles gjennomgang av resultatet fra årets tilsyn med kirkene i Melhus kommune.

Tilbakemelding

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningsaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes.

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til Gauldal Brann og Redning **innen 26.02.2020**.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til undertegnede, som kan treffes på telefon 90734444 eller e-post: hi@gbriks.no.

Med hilsen

Gauldal brann og redning IKS

Herbjørg M. Ishol

Leder forebyggende avdeling

Kopi:

Kurt Rylandsholm, Søreggen 2B, 7224 MELHUS

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse:

Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 Melhus

Besøksadresse:

Melhus: Søreggen 2B, Melhus
Midtre Gauldal: Møya, Støren
www.gbriks.no

E-post: post@gbriks.no
Telefon: 48 28 15 50

Foretaksnr.:

NO 989 516 191 MVA



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Gauldal brann og redning IKS
Postboks 309
7223 MELHUS

Deres ref.:
2020/35 Bjørgvik/Ishol

Vår ref.:
20/00017-002 402

Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm

Melhus den
4. mars 2020

SVAR PÅ RAPPORT ETTER TILSYN MED BRANNVERNET I MELHUS KIRKE

Viser til rapporten etter tilsynet med brannvernet ved Melhus kirke 15.1.2020. I rapporten ble det påpekt flere avvik som her vil bli kommentert og/eller besvart. Følgende avvik ble påpekt:

Avvik 1

Manglende systematisk arbeid med brannsikkerheten.

Daglig leder vil sørge for at det blir foretatt en full gjennomgang av dokumentasjonen tilknyttet brannvernet. Det vil også på grunnlag av risikovurderinger, og i samarbeid med brannvernleder, bli iverksatt rutiner for mest mulig å redusere muligheten for branntilløp. Alle mål, planer, tiltak og rutiner vil bli dokumentert. Dette gjelder også internkontrollen som vil bli gjennomført hver tredje måned.

Avviket er tiltenkt korrigert, og dokumentasjonen ferdigstilt innen mai d.å.

Avvik 2

Manglende dokumentasjon av at rømningsikkerheten i bygget er tilstrekkelig ivaretatt.

Gjennom risikovurderinger, og i samsvar med dagens retningslinjer (bl.a. bredde på rømningsveier og trappeganger, m.m.), vil en ta stilling til antall personer som vi mener er sikkerhetsmessig forsvarlig å tillate i kirkeskipet og på galleriene.

Avviket er tiltenkt korrigert, og dokumentasjonen ferdigstilt innen mai d.å.

Avvik 3

Det er ikke sørget for tilfredsstillende fagkyndig kontroll av ledesystemet.

Avtale om jevnlig kontroll av ledesystemet vil bli inngått med Kvål El-installasjon AS innen mars d.å.



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Avvik 4

Det er ikke tilstrekkelig kartlagt og vurdert risikoen ved brann.

Det vil bli gjennomført en risikovurdering som også gir grunnlag for å rette opp avvik 1 og 2.

Risikovurdering er planlagt utarbeidet innen mai d.å.

Melhus kirke er den eneste kirken i fellesrådsområdet som ikke har installert brann- eller tyverialarmanlegg. Det vil bli sendt ut en kravspesifikasjon til tre leverandører av brannalarmanlegg. Ut fra innkomne tilbud vil saken med tilråding om anskaffelse legges frem for kirkelige fellesråd.

Med hilsen

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Kopi: Kirketjener og brannvernleder Leif Idar Skei



SAKSPRESENTASJON

Sak 012/20 Nytt monument på navnet minnelund på Melhus kirkegård				
Møtedato: 12.3.2020	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 19/00291-004 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- E-post fra Trondheim Steinindustri AS, datert 11.2.2020 m/ vedlegg

Andre saksdokumenter:

- Referat fra møte i Melhus menighetsråd 20.2.2020, vedtak i sak 19/20 Minnelund på Melhus

Saksframlegg:

På Melhus kirkegård fylles monumentet ved minnelunden opp. For å sikre et kontinuerlig tilbud er det formålstjenlig å starte planleggingen av nye alternativ for montering av navneplater. Vedlagt ligger to alternativ. I vedlagt e-post med vedlegg fra Morten Finseth står det mer utfyllende detaljer.

Melhus menighetsråd fikk saken til høring på møte den 20. februar, og fattet følgende vedtak:

Menighetsrådet går for alternativ 1 – en sekskantet søyle.

Det er i første omgang tiltenkt å gå til innkjøp av et monument. I samsvar med vedlagt tegning er det nye monumentet planlagt montert nordøst for det eksisterende. En foreslår å gå til innkjøp av det tredje monumentet ved behov.

Vurdering:

Det vil være formålstjenlig å gå til anskaffelse av et nytt monument ettersom det eksisterende snart er fullt opp med navneplater.

Daglig leders innstilling til vedtak:

På grunnlag av saksframlegg og vurdering kommer følgende innstilling til vedtak:

1. Melhus kirkelige fellesråd vedtar å gå til innkjøp av en sekskantet søyle i samsvar med forslaget fra Trondheim Steinindustri AS. Denne monteres nordøst for eksisterende monument.
2. Daglig leder blir bedt om å innhente tilbud fra minimum to leverandører.
3. Kostnadene tilknyttet blir nytt monument blir belastet disposisjonsfondet.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Kurt Rylandsholm

Fra: info@trondheim-stenindustri.no
Sendt: 11. februar 2020 16:56
Til: Kurt Rylandsholm
Emne: Minnelund på Melhus
Vedlegg: Minnelund Melhus2020 copy.jpg; Minnelund Melhus2020-2 copy2.jpg

Hei

Nå har jeg laget 2 bilder med alternativer på utvidelse av minnelunden på Melhus kirkegård. Bildene er laget uten målsetting, så proporsjonene kan være litt ukorrekte.

Det ene alternativet er et tilsvarende sekskantmonument der hovedsøylen er strukket ut til 150cm høyde og klossen under er ca. 12cm høy, slik at det blir plass til flere plater. Bronsefigur er ikke med i dette tilbudet.

Pris på dette alternativet med ett monument vil bli ca. kr 60000,- eks. mva.

Det andre alternativet er en «vegg» som plasseres i hjørnet. Her må vi dele den i to deler pga. vekt og størrelse. Vi foreslår å sette de med litt mellomrom mellom søylene for at de ikke skal virke så massive. Størrelsen er 60cm bredde, 150cm høyde og 20cm tykkelse på hver søyle. Foreløpig har vi gått ut ifra en form med rette kanter foran, bak og på sidene. Hvis det skal skjæres noen skrå kanter eller bakside for å myke opp formen så vil det bli tillegg i prisen.


Pris på dette alternativet vil bli ca. kr 50000,- eks. mva. for 2 søyler som avbildet.

Vi kan gi dere en nøyaktig pris når det er bestemt hvilket alternativ dere vil ha, da vi må sjekke tilgjengelighet og størrelse på granittblokk.

Montering er inkl. i prisen.
Det vil bli plass til like mange plater på begge forslagene.

mvh. Morten Finseth
Trondheim Steinindustri AS







SAKSPRESENTASJON

Sak 013/20 Forslag om justering av festeavgiften - 2. gangs behandling				
Møtedato: 12.3.2020	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 19/00291-005 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

- Brev fra kirkelig fellesråd om forslag til justering av festeavgiften, datert 17.1.2020
- Melhus kommune sin protokoll fra kommunestyremøte 28.1.2020, sak 10/20

Andre saksdokumenter:

- Sakspresentasjon med vedlegg og vedtak i Melhus kirkelige fellesråd, sak 04/20

Saksframlegg:

I saken om forslag til justering av festeavgiften vedtok Melhus kirkelige fellesråd følgende enstemmige vedtak på møte 16.1.2020:

- 1. Melhus kirkelige fellesråd vedtar å foreslå en justering av festeavgiften pr. grav pr. år til kr 250. I likhet med de øvrige betalingssettene justeres beløpet årlig iht. konsumprisindeksen (KPI) utregnet av SSB.*
- 2. Med hjemmel i kirkeovens § 21, 2. ledd, oversendes forslaget til Melhus kommune for endelig godkjenning.*

I vedlagt brev fra daglig leder blir vedtaket oversendt Melhus kommune. Kommunen behandler forslaget fra kirkelig fellesråd i kommunestyremøte 28.1.2020. Vedtaket går ut på at saken utsettes, og sendes tilbake til kirkelig fellesråd for nærmere utredning.

Til saksframlegget kan det tilføyes at en festeperiode for en grav er på 5 år. Dersom forslaget til justering av festeavgiften blir vedtatt, vil dette medføre en økning på kr 310,- pr. grav over en periode på 5 år. Har man festeretten på en dobbeltgrav, f.eks. avdøde foreldre, blir økningen det dobbelte over samme periode, altså kr 620,- over 5 år.

Justering av festeavgiften i Melhus kommune ble sist vedtatt i 2008.

Ved anlegging av en ny gravplass, er hver grav kostnadsberegnet til et sted mellom kr 15-20 tusen. Variasjonene er avhengig av jordforhold, sted, og størrelse. Tallene er hentet fra Gravplassforeningen (Norsk forening for gravplasskultur).

Det er ikke lagt til grunn en justering av festeavgiften tilknyttet urnegraver. Det er etablert navnet minnelund på Horg og Melhus kirkegård. Kirkelig fellesråd vil få fremlagt planer om etablering av minnelund ved de resterende gravplassene. Regelverket åpner for at det kan gravlegges urner i en kistegrav. I en kistegrav er det plass til 8 urner.



Sak 013/20 Forslag om justering av festeavgiften - 2. gangs behandling

Motedato: 12.3.2020 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 19/00291-005 012.2

Inntektene kirkelig fellestråd får gjennom festeavgiften går med til å finansiere driften ved gravplassene i kommunen. Dagens festeavgift er kr 188,- pr. grav pr. år. Festeavgiften i andre kommuner er som følgende (pr. grav pr. år):

Trondheim	kr 292
Stjørdal	kr 242
Malvik	kr 200
Oppdal	kr 200
Midtre Gauldal	kr 200
Melhus	kr 188
Orkdal	kr 175
Røros	kr 100

Vurdering:

Følgende vurderinger fra daglig leder låg til grunn i sakspresentasjonen ved forrige behandling:

I dag ser vi store områder med dyrket mark som blir omregulert grunnet nye veitraseer og utbygginger til industri- og boligformål. Områder som i generasjoner har blitt ryddet og benyttet til produksjon av mat til mennesker og dyr forsvinner gradvis til andre formål.

Signalene fra biskopen og sentrale- og lokale politikere er at vi må hegne mer om den dyrkede mark. For fellestrådet og kommunen er det konkret snakk om behovet for gravplassutvidinger. Dette er årsaken til at biskopen oppfordrer til økt gjenbruk og kremasjon, samt en vurdering av nivået på festeavgiften.

Arbeidsutvalget og daglig leder deler synet til biskopen, og foreslår derfor en justering av festeavgiften. Dersom forslaget om justering blir vedtatt, er det i driftsbudsjettet for 2020 kalkulert med en inntektsøkning på kr 52 000.

Kirkelig fellestråd har over mange år søkt kommunen om en økning i rammetilskudd. Søknadene har ikke blitt innvilget. Festeavgiften er hovedsakelig den eneste inntektsmuligheten fellestrådet selv har for å kunne skaffe til veie økte inntekter.

En økning av avgiften vil også trolig medføre en økt bevissthet hos fester med tanke på hvilke graver en har festeretten på. Når vi vet de samfunnsmessige kostandene ved nyanlegg/utviding, vil en bevisstgjøring rundt dette være formålstjenlig.

I framlegget til vedtak vil ikke en eventuell justering ha tilbakevirkende kraft. Dvs. at festeavgift betalt i 2019 eller tidligere for en femårsperiode ikke blir justert/etterfakturert.

Daglig leders innstilling til vedtak:

På grunnlag av saksframlegg og vurdering kommer følgende innstilling til vedtak:

- Melhus kirkelige fellestråd vedtar å foreslå en justering av festeavgiften for kistegraver til kr 250,- pr. grav pr. år. I likhet med de øvrige betalingssatsene justeres beløpet årlig iht. konsumprisindeksen (KPI) utregnet av SSB.*



Sak 013/20 Forslag om justering av festeavgiften - 2. gangs behandling

Motedato: 12.3.2020 Kl.: 1700 Sted: Kirkekontoret Saksbehandler: KR J.nr.: 19/00291-005 012.2

2. *Forslaget til vedtak har ikke tilbakevirkende kraft, og gjelder f.o.m. år 2020.*
3. *Med hjemmel i kirkelovens § 21, 2. ledd, oversendes forslaget til Melhus kommune for endelig godkjenning.*

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellesrådet sin behandling:

Vedtak:

Utskrift til:

-



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellestråd

Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 MELHUS

Deres ref.:

Vår ref.:
20/00016-001 154

Vår saksbehandler:
Kurt Rylandsholm

Melhus den
17. januar 2020

JUSTERING AV FESTEAVGIFTEN

Festeavgiften er hjemlet i gravferdslovens § § 14, 1. ledd, siste punktum. Der står det at "*For feste av grav kan det kreves avgift.*"

Videre står det i § 21, 2. ledd: "*Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellestrådet.*"

Justering av festeavgiften ble sist vedtatt i 2008. I kjølevannet av bispevisitasen i månedsskifte november-desember f.å. blir saken på ny satt på dagsorden. I møte med den kommunale ledelsen kom biskopen inn på jordvern knyttet opp mot behovet for nye gravplassareal. Hun nevnte noen grep som kunne vurderes for å redusere behovet for gravplassutviding. Disse blir også omtalt i visitasforedraget der biskopen bl.a. skriver:

"Jordvern er nå satt mye tydeligere på dagsordenen enn før og er et felles anliggende for kirke og kommune. Fortsatt bruk av gamle gravplasser er meningsfullt og verdifullt. Det er viktig å legge til rette for økt gjenbruk og for kremasjon og urnegraver som mulighet. Her er informasjonsarbeid viktig, og også en fornyet vurdering av nivå på festeavgifter og kremasjonskostnader."

På grunnlag av oppfordringen fra biskopen behandlet kirkelig fellestråd saken på møte 16.1.2020. Ut fra vedlagt sakspresentasjon ble følgende enstemmige vedtak fattet:

Sak 004/20 Forslag om justering av festeavgiften

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Melhus kirkelige fellestråd vedtar å foreslå en justering av festeavgiften pr. grav pr. år til kr 250. I likhet med de øvrige betalingssatsene justeres beløpet årlig iht. konsumprisindeksen (KPI) utregnet av SSB.
2. Med hjemmel i kirkelovens § 21, 2. ledd, oversendes forslaget til Melhus kommune for endelig godkjenning.



DEN NORSKE KIRKE

Melhus kirkelige fellesråd

Med hjemmel i gravferdslovens § 21, 2. ledd, ber en Melhus kommune om å fastsette følgende vedtak etter forslag fra kirkelig fellesråd:

1. Melhus kommune vedtar etter forslag fra kirkelige fellesråd en justering av festeavgiften pr. grav pr. år til kr 250. I likhet med de øvrige betalingssatsene til fellesrådet justeres beløpet årlig iht. konsumprisindeksen (KPI) utregnet av SSB.
2. Den justerte avgiften er gjeldene fra år 2020.

Med hilsen

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Vedlegg: Sak 004/20 Forslag om justering av festeavgiften

Melhus kommune

Sak 10/20

Justering av festeavgift - Melhus kirkelige fellesråd

Innstilling til Kommunestyret:

1. Melhus kommune vedtar etter forslag fra kirkelige fellesråd en justering av festeavgiften pr. grav pr. år til kr 250. I likhet med de øvrige betalingssatsene til fellesrådet justeres beløpet årlig iht. konsumprisindeksen (KPI) utregnet av SSB.
2. Den justerte avgiften er gjeldene fra år 2020

Behandling i Kommunestyret:

Utsettelsesforslag fra H v/ forslagsstiller Stine Estenstad

Saken utsettes. Saken sendes tilbake til Melhus kirkelige fellesråd for nærmere utredning.

Votering:

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Utvalgets vedtak:

Saken utsettes. Saken sendes tilbake til Melhus kirkelige fellesråd for nærmere utredning.



SAKSPRESENTASJON

Sak 014/20 Konfirmantundervisningen i fellesrådsområdet				
Møtedato: 12.3.2020	Kl.: 1700	Sted: Kirkekontoret	Saksbehandler: KR	J.nr.: 19/00291-006 012.2

Vedlagte saksdokumenter:

-

Andre saksdokumenter:

-

Saksframlegg:

I forrige fellesrådsmøte ba Stine Estenstad om at konfirmantundervisningen skulle komme opp som en egen sak. Estenstad er utfordret til å komme med en innledning i saken.

Vurdering:

Ingen vurdering.

Daglig leders innstilling til vedtak:

På grunnlag av saksframlegg og vurdering kommer følgende innstilling til vedtak:

Saken legges frem uten innstilling til vedtak.

Kurt Rylandsholm
Daglig leder

Fellesrådet sin behandling:

Vedtak:

Utskrift til:

-